

CORE PFTECK 18

Nota: Antes da conclusão do negócio verifique SEMPRE se estas especificações estão em vigor.

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA BETÃO

- a) Preparação da zona correspondente à área de implantação.
NOTA: Não inclui desmatagem e/ou nivelamento de terreno com mais de 20cm de desnível.
- b) Aplicação de manta geotêxtil até à cofragem perdida em bloco de betão 50x20x10cm.
- c) Enchimento com brita filtrante não selecionada para drenagem.
- d) Fornecimento e aplicação de poliestireno estrudido para isolamento térmico.
- e) Fornecimento e aplicação de manta de PVC para impermeabilização de zonas capilares.
- f) Fornecimento e amarração de ferro de viga fundação e piso térreo, em aço A400.
- g) Ensoleiramento geral com betonagem de viga fundação e piso térreo.
- h) Fornecimento e aplicação de bloco betão leve 50x20x20cm em paredes exteriores.
- i) Fornecimento e aplicação de betão em pilares, incluindo corte e dobragem de aço A400.
- j) Fornecimento e aplicação de betão em viga de superior, incluindo aço A400 e betonagem.

INSTALAÇÃO DE REDES

- a) Rede Elétrica - Fornecimento e instalação de tubagem, cabos e tomadas, incluindo ligação com 5,00m até à portinhola de entrada do muro técnico.
- b) Rede ITED - Fornecimento e instalação de tubagem, cabos e tomadas.
- c) Rede de Abastecimento de Água - Fornecimento e instalação de tubagem em rede de abastecimento de água, incluindo ligação com 5,00m até ao muro técnico.
- d) Rede de Águas Pluviais - Fornecimento e instalação de tubagem, incluindo ligação com 5,00m até ao limite do terreno para ligação à rede existente.
- e) Rede de esgotos - Fornecimento e instalação de tubagem em rede de esgotos, incluindo ligação à rede pública ou fossa séptica até 5,00m.
NOTA: Fossa séptica não incluída.

SERRALHARIAS - TELHADO

- a) Fornecimento e aplicação de telha sandwich, com 80mm de espessura, incluindo a estrutura de suporte em perfil metálico galvanizado e todos os acessórios.
- b) Fornecimento e execução de caleira em chapa zincada 1,5mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
- c) Fornecimento e execução técnica de subtelha com tela anti condensação.
- d) Isolamento acústico de telhado com lã de rocha.